



**HELYSÉGLISTA**

|                  |                       |              |                             |
|------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|
| 101              | ELŐTER FOLYÓSÓ        | kerámia      | 54,35 m <sup>2</sup>        |
| 102              | SZEMÉLYZETI ÖLT       | kerámia      | 1,93 m <sup>2</sup>         |
| 103              | KONYHA ELŐTER         | kerámia      | 1,84 m <sup>2</sup>         |
| 104              | SZEMÉLYZETI WC        | kerámia      | 0,85 m <sup>2</sup>         |
| 105              | TÁLLALÓ MEL. KONYHA   | kerámia      | 18,34 m <sup>2</sup>        |
| 106              | SZERTÁR               | kerámia      | 9,60 m <sup>2</sup>         |
| 107              | TORNATEREM            | parc         | 300,90 m <sup>2</sup>       |
| 108              | BÖLCSŐDEI FOGLALK.    | lam parketta | 29,41 m <sup>2</sup>        |
| 109              | WC                    | kerámia      | 2,33 m <sup>2</sup>         |
| 110              | KÖZLEKEDŐ             | kerámia      | 2,22 m <sup>2</sup>         |
| 111              | FÜRDŐ                 | kerámia      | 3,05 m <sup>2</sup>         |
| 112              | BÖLCSŐDE ÉTKEZŐ       | kerámia      | 16,28 m <sup>2</sup>        |
| 113              | ORVOSI SZOBA          | kerámia      | 10,78 m <sup>2</sup>        |
| 114              | WC                    | kerámia      | 0,94 m <sup>2</sup>         |
| 115              | FOLYÓSÓ               | kerámia      | 3,81 m <sup>2</sup>         |
| 116              | MOSDÓ SZOBA           | kerámia      | 3,20 m <sup>2</sup>         |
| 117              | TÁRLO                 | kerámia      | 6,94 m <sup>2</sup>         |
| 118              | BÖLCSŐDE ELŐTER       | kerámia      | 14,07 m <sup>2</sup>        |
| 119              | ÓVODAI FOGLALK. 1     | lam parketta | 50,08 m <sup>2</sup>        |
| 120              | ÓVODAI FOGLALK. 2     | lam parketta | 53,34 m <sup>2</sup>        |
| 121              | ÓVODAI FOGLALK. 3     | lam parketta | 53,46 m <sup>2</sup>        |
| 122              | ÓVODAI FOGLALK. 4     | lam parketta | 45,30 m <sup>2</sup>        |
| 123              | KÖZLEKEDŐ FOLYÓSÓ     | gréslap      | 58,12 m <sup>2</sup>        |
| 124              | MOSDÓ WC              | gréslap      | 12,17 m <sup>2</sup>        |
| 125              | MOSDÓ WC              | gréslap      | 12,23 m <sup>2</sup>        |
| 126              | AKADALYMENTES WC      | gréslap      | 3,28 m <sup>2</sup>         |
| 127              | BÖLCSŐDEI FEDETT TER. | terkő        | 37,52 m <sup>2</sup>        |
| <b>Összesen:</b> |                       |              | <b>817,68 m<sup>2</sup></b> |

**ANYAGJELÖLÉSEK**

|  |                            |  |                        |
|--|----------------------------|--|------------------------|
|  | kerámia talaj / vast tégla |  | EPS-B1 hőszigetelés    |
|  | beton cementbeton          |  | XPS hőszigetelés       |
|  | vasbeton cementbeton       |  | szilárd hőszigetelés   |
|  | téglacmentbeton            |  | EPS-C2000 hőszigetelés |
|  | szilárd hőszigetelés       |  | üveg cementbeton       |
|  | kőzetgyanta cementbeton    |  | jégtörőbeton teler     |
|  | kőzetgyanta cementbeton    |  | kerámia burkolat       |
|  | agyagcserépburkolat        |  | greslap burkolat       |
|  | kőzetgyanta cementbeton    |  | burkolat nélküli beton |
|  | beton talaj                |  | beton talaj            |

**FÖLDSZINT FELÜLTÁSI MUNKALAT:**  
(általános jellegű / főbb helyiségek érintő munkafolyamatok)

- meglévő padlózati burkolat bontása, majd alapanyagterítés és új gréslap burkolat készítése folyósókban, közlekedőben (101, 110, 115, 116, 123 helyiségekben)
- REHABILITÁCIÓS SZAKMÉRŐKKEL EGYEZTETVE!
- A TERVEZÉS SORÁN HELYSZINI RÉTEGRENDI FELTÁRSÁRA NEM VOLT LEHETŐSÉG. A FELTÉTELT RÉTEGRENDI BERUHÁZÓI ADATSZÖLŐGÁLTATÁSKÉNT MEGKAPVA KERÜLT AZ ÚJ RÉTEGREND KIALAKÍTÁSÁRA
- AZ ESETLEGES ELTÉRÉSEK ALKALMAVAL HELYSZINI EGYEZTETÉS ÉS JEJYÖZKÖNNY KELL, HOGY KÉSZÜLJÖN
- AMENNYIBEN LEHETŐSÉGES A PADLÓBA HŐSZIGETELÉS KIALAKÍTÁSA AJANLOTT!
- kiegészítő helyiségekben új padlóburkolat
- csoporszobákban meglévő parketa burkolatok és ajtózat bontása, új ajtózatot és laminált parketa burkolat készítése
- A TERVEZÉS SORÁN HELYSZINI RÉTEGRENDI FELTÁRSÁRA NEM VOLT LEHETŐSÉG. A FELTÉTELT RÉTEGRENDI BERUHÁZÓI ADATSZÖLŐGÁLTATÁSKÉNT MEGKAPVA KERÜLT AZ ÚJ RÉTEGREND KIALAKÍTÁSÁRA
- AZ ESETLEGES ELTÉRÉSEK ALKALMAVAL HELYSZINI EGYEZTETÉS ÉS JEJYÖZKÖNNY KELL, HOGY KÉSZÜLJÖN
- A mosdók (124, 125 helyiségek) padlózata jelentősen magasabb, a szomszédos helyiségek új padlózati rétegrendjét és padlószintjét a mosdókhoz igazítva kell kialakítani
- A nem állapított épületészeti a padlózati rétegrend bontása során, megfelelő minőségű és felületi állapot feltárás esetén utolagosan talajszintet mérni szükséges javasolt (1 fő tájékoztató szelvény szerinti)
- általános jelleggel, minden helyiség oldalfal és mennyezet festése
- világító lámpatestek cseréje (alaprajzon feltüntetett darabszámban)
- belső nyílászárók cseréje

