

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>130010009660 (ÉNGY)</b> Akna dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 10,0 m <sup>2</sup> alapterületig <b>42 m<sup>2</sup></b>	.....	.....	.....	.....
2	<b>150170013276 (ÉNGY)</b> Biztonsági védőkorlát készítése gömbfából, deszkából <b>40 m</b>	.....	.....	.....	.....
3	<b>210030014923 (ÉNGY)</b> Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,00 m <sup>2</sup> -ig, 2,0 m mélységig <b>46,3 m<sup>3</sup></b>	.....	.....	.....	.....
4	<b>210030015361 (ÉNGY)</b> Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben <b>12,5 m<sup>3</sup></b>	.....	.....	.....	.....
5	<b>210040015416 (ÉNGY)</b> Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: I-IV. <b>40 m<sup>2</sup></b>	.....	.....	.....	.....
6	<b>210040015663 (ÉNGY)</b> Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. <b>91,6 m<sup>2</sup></b>	.....	.....	.....	.....
7	<b>210040015743 (ÉNGY)</b> Rézsűképzés a kikerülő föld szállítóeszközre való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bevágásban, 11-20 cm vastagság között, talajosztály:I-IV <b>4 m<sup>2</sup></b>	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	<b>210080016234 (ÉNGY)</b> Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% <b>20,5 m3</b>	.....	.....	.....	.....
9	<b>210110016406 (ÉNGY)</b> Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. <b>33,8 m3</b>	.....	.....	.....	.....
10	<b>21-011-1.2.1.1</b> Föld tolása, elteretése 20 m-ig. talajosztály I-IV. <b>33,8 m3</b>	.....	.....	.....	.....
11	<b>21-981-3.1-1500110</b> Kitermelt föld elszállítása, lerakással I-IV. osztályú talajban, 5,0 km távolságig <b>33,8 m3</b>	.....	.....	.....	.....
12	<b>21-981-3.1-1500111</b> Út és járda bontási törmelék elszállítása, lerakással 5,0 km távolságig <b>5,88 m3</b>	.....	.....	.....	.....
13	<b>310011672470 (ÉNGY)</b> Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között Bordás betonacél, szálaban, B 60.50 12 mm <b>0,893 t</b>	.....	.....	.....	.....
14	<b>31-001-1.2.2.1-0220621</b> Életvédelmi rács készítése és beépítése, zárt szakaszok végein, Szögvas keretre D12 mm acélbetét ráhegesztés 12 cm pálcaközzel, forgókkal, lakattal zárható- nyitható kialakítással. Rozsdamentesítéssel, alap és fedőmázolással. <b>2 db</b>	.....	.....	.....	.....
15	<b>31-001-1.2.2.1-0220648</b> Dilatáció készítése 3 rtg. szigetelő lemezből. <b>3,24 m2</b>	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
16	<b>31-001-1.2.2.1.1-0220648</b> ÉKIN mázolás HÓD cső külső felületén <b>27 m2</b>	.....	.....	.....	.....
17	<b>530060617876 (ÉNGY)</b> Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, akna- vagy műtárgybeton készítése C20/25 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42, 5 pc. D <sub>max</sub> = 16 mm, m = 5,6 finomsági modulussal <b>7,82 m3</b>	.....	.....	.....	.....
18	<b>530060617915 (ÉNGY)</b> Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, alap- vagy szerelőbeton készítése C8/10 - XN(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D <sub>max</sub> = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal <b>0,6 m3</b>	.....	.....	.....	.....
19	<b>530060617920 (ÉNGY)</b> Külső-belső mintadeszkázat készítése típusaknához és aknajellegű műtárgyakhoz, sík felülettel <b>25 m2</b>	.....	.....	.....	.....
20	<b>530070618294 (ÉNGY)</b> Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, félnehéz (C 250 terhelési osztály) kivitel PURATOR-PAYSAGE göv.aknafedlap 600 mm, C 250 kN terh. o., kerek kerettel, csillapítobetéttel, szellőzés nélkül, Cikksz: CCPY60RF (RE60R7CD) <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
21	<b>530510631096 (ÉNGY)</b> Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése csaphornos illesztéssel, földmunka nélkül, 40-70 cm belső árokfenék szélesség között CSOMIÉP TB 60/100/80 normál árok- és mederburkoló elem, vasbeton, erősítő bordával <b>2 m</b>	.....	.....	.....	.....
22	<b>531011693440 (ÉNGY)</b> Rézsű- és mederburkolat; Burkolat készítése előregyártott mederlapokból, hézagolás nélkül, kész ágyazatra betonba rakva, burkolatvastagság: 10 cm Mederlap 40/60/10 cm <b>9,6 m2</b>	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
23	<b>K53-001-1.2.2.6.2-0641006 (11)</b> Körszelvényű, tokos betoncső beépítése gumigyűrűs kötéssel, HÓD 60/200 vb. cső <b>8 m</b>	.....	.....	.....	.....
24	<b>K53-001-1.2.2.6.2.1-0641006 (11)</b> Körszelvényű, tokos betoncső beépítése gumigyűrűs kötéssel, HÓD 60/100 vb. cső Külön rendelésre <b>2 m</b>	.....	.....	.....	.....
25	<b>K53-101-5.1.2.1.1-0000001</b> Ágyzatok készítése előre elkészített tükörben, homokos kavicsból <b>4,58 m3</b>	.....	.....	.....	.....
26	<b>K53-101-5.1.2.1.3 (80)</b> Visszatöltés szemcsés anyaggal közúti műtárgy mellett <b>34,4 m3</b>	.....	.....	.....	.....
27	<b>K53-101-9.3.1.1-0720010 (129)</b> Hézagkiképzések; Betonszerkezetek hézagkiöntése, előregyártott betonelemeknél 5 cm szélességben betonnal <b>40,3 m</b>	.....	.....	.....	.....
28	<b>610010674731 (ÉNGY)</b> Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel <b>5,88 m3</b>	.....	.....	.....	.....
29	<b>610030675032 (ÉNGY)</b> Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/ 100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1) <b>2,74 m3</b>	.....	.....	.....	.....
30	<b>631022331582 (ÉNGY)</b> Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt alapréteg készítése (AC), a meglévő alap felületének előzetes letakarításával, bitumenemulziós alápermetezéssel, 4 méter szélességig, AC 16 alap aszfaltkeverékből, 45-80 mm vastagságban terítve Alapréteg AC16 alap 35/50, AC16 alap 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételei kát. alapréteg, záralékkal homokkal	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
31	<b>631022331650 (ÉNGY)</b> Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt alapréteg készítése (AC), a meglévő alap felületének előzetes letakarításával, bitumenemulziós alápermetezéssel, 4 méter szélességig, AC 22 alap, aszfaltkeverékből, 70-120 mm vastagságban terítve Alapréteg AC22 alap (mF) 25/55-65, AC22 alap (mF) 45/80-60 típusú bitumennel, F igénybevételi kat., zúzottkővel <b>1,67 m3</b>	.....	.....	.....	.....
32	<b>631022333122 (ÉNGY)</b> Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, öntött aszfaltburkolat készítése (MA), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, kézzel, MA 11 aszfaltkeverékből, 35-45 mm vastagságban terítve MA11(F) 15/25, MA11(F) 10/20 jelű öntött aszfaltkeverék zúzottkővel <b>0,69 m3</b>	.....	.....	.....	.....
33	<b>K63-001-3.1.1 (5)</b> Aszfaltburkolat vágása <b>14 m</b>	.....	.....	.....	.....
34	<b>K63-102-1.11.2.2.1-0750207 (10)</b> Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, kiegyenlítő réteggént építhető aszfaltkeverékek (AC) bazalt zuzalékos, az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 25-60 mm vastagságban terítve Kiegyenlítő réteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. , homokkal, zúzalékkal, visszanyert aszfalttal <b>0,95 m3</b>	.....	.....	.....	.....
<b>Munkanem összesen:</b>				.....	.....