

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	130010009660 (ÉNGY) Akna dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 10,0 m ² alapterületig 47,5 m2
2	150170013276 (ÉNGY) Biztonsági védőkorlát készítése gömbfából, deszkából 24 m
3	210030014906 (ÉNGY) Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolt árokból, 5,0 m árokszélességig, 3,0 m mélységig 4,8 m3
4	210030014923 (ÉNGY) Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,00 m ² -ig, 2,0 m mélységig 26,1 m3
5	210030015356 (ÉNGY) Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig 13,6 m3
6	210030015361 (ÉNGY) Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben 9,1 m3
7	210040015416 (ÉNGY) Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: I-IV. 72 m2

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	210040015663 (ÉNGY) Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. 9,7 m2
9	210080016234 (ÉNGY) Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% 9,1 m3
10	210080016251 (ÉNGY) Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85% 13,6 m3
11	210110016406 (ÉNGY) Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. 8,2 m3
12	21-011-1.2.1.1 Föld tolása, elteregtetése 20 m-ig. talajosztály I-IV. 8,2 m3
13	21-981-3.1-1500110 Kitermelt föld elszállítása, lerakással I-IV. osztályú talajban, 5,0 km távolságig 8,2 m3
14	K31-001-1.2.2.2-0220621 Kettős acélpánt zárható kialakítás, biztonsági lakattal. 2 db
15	K31-001-1.2.2.3-0220621 Alumínium létra (hordozható) l=2,50 m 1 db

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
16	K31-001-1.2.2.4-0220621 Becsatlakozás kialakítása DN160 KG 2 db
17	530012940445 (ÉNGY) Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 2,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 150-160 mm PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatornacső 160x4,7x2000 mm SN8, KGEM160/2M.SN8 6 m
18	530060617876 (ÉNGY) Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, akna- vagy műtárgybeton készítése C20/25 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42, 5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 5,6$ finomsági modulussal 0,22 m3
19	530060617915 (ÉNGY) Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, alap- vagy szerelőbeton készítése C8/10 - XN(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,3$ finomsági modulussal 0,58 m3
20	530070618294 (ÉNGY) Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, félnehéz (C 250 terhelési osztály) kivitel PURATOR-PAYSAGE göv.aknafedlap 600 mm, C 250 kN terh. o., kerek kerettel, csillapítóbetéttel, szellőzés nélkül, Cikksz: CCPY60RF (RE60R7CD) 2 db
21	53-101-5.1.2.1.2 Ágyazatok készítése előre elkészített tükörben, csővezetékhez, bányahomokból 0,86 m3

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
22	K53-006-1.1.1-0231141 (1) Leier LBT-3 előregyártott vb. aknaelem beépítése, aknakamra+ kúpelem D160 cm, h=2,35 m 2 db
23	K53-101-5.1.2.1.1-0000001 Ágyzatok készítése előre elkészített tükörben, homokos kavicsból 1,45 m3
Munkanem összesen:			