Csatorna jele	Árok–1/1
Utca neve	0112 hrsz. út / 0114 hrsz. út



1:500

1:100

Árok jobb oldali rézsűéle

Árok bal oldali rézsűéle

Csatlakozik Árok–1 csatorna – 201.77 mBf – 223.9 m
Elektromos földkábel
Tervezett D50 beton l=9 m, 10 cm–es süllyesztéssel
Vízvezeték
36°–os iránytörés jobbra

Szelvény [m]	Jobbpart terepszint [m.B.f.]	Balpart terepszint [m.B.f.]	Meglévő folyásfenék [m.B.f.]	Tervezett folyásfenék [m.B.f.]
0+000	202.4	202.4		201.77
0+003.8				
0+004.5	202.55	202.56		201.89
0+005.3				
0+007.2	202.64	202.65		201.95
0+008.6	202.68	202.7		201.99
0+009	202.69	202.7		202
0+029.6	203.04	202.91		202.6
0+054.7	203.82	203.96		203.19
0+079.5	204.41	204.11		203.77
0+100	204.47	203.58		203.98
0+104.8	204.49	203.45		204.03
0+129.7	204.76	204.19		204.23
0+154.8	204.92	204.35		204.44
0+179.6	205.33	204.73		204.65
0+200	205.68	205.04		204.97
0+204.9	205.77	205.12		205.05
0+229.7	206.49	206.26		205.81
0+236.9	206.7	206.78		206.15

Fenéklejtés [‰]											
Lejtés	25.6‰	29.1‰	23.5‰	23.4‰	10.3‰	8‰	8.4‰	8.5‰	15.8‰	30.6‰	47.5‰
Hossz	9 m	20.6 m	25.1 m	24.8 m	25.3 m	24.9 m	25.1 m	24.8 m	25.3 m	24.8 m	7.2 m

Épül összesen: 227.9 m Földmedrű árok (a=0.50 m) – 9 m ø50 cm áteresz (1db)

Csatlakozik: a Főút Építőipari és Szolgáltató Bt. F1608 tervszámú úttervéhez.

A terv a M.I. 98 Bt. szellemi tulajdona. Szerzői jog védelme alatt áll!

M.I. 98
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
SZÉKESFEHÉRVÁR
Farkasdi utca 26.

Tárgy: **SÜMEG, külterületi utcák útépítési engedélyezési tervéhez tartozó csapadékvíz elvezetés terve**

Rajzcím: **Hossz-szelvények**
Tikhegyi u. (0112, 0114 hrsz.) Árok-1/1 j. levezető

Munkaszám:	Méretarány:	Tervező:	Dátum:
1/2017	M=1:100, H=1:500	Török Attila	2017. január hó

Felelős tervező: Török Miklós VZ/07-0241

Rajzszám: **8.3**