

## KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Építmény közvetlen költségei	1 218 528	3 314 139
2.1	ÁFA vetítési alap	4 532 667	
2.2	ÁFA 27%	1 223 820	
3	A munka ára (HUF)	5 756 487	

## FEJEZET ÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Fejezet megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Első fejezet	1 218 528	3 314 139
<b>Összes fejezet (HUF)</b>		<b>1 218 528</b>	<b>3 314 139</b>

## MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
<b>Első fejezet</b>			
19	Költségtérítések	2	0
21	Irtás, föld- és sziklamunka	2 718	284 857
53	Közműcsatorna-építés	1 001 348	702 100
61	Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	10 630	21 943
63	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	203 830	2 305 239
<b>Fejezet munkanemei összesen</b>		<b>1 218 528</b>	<b>3 314 139</b>
<b>Összes fejezet (HUF)</b>		<b>1 218 528</b>	<b>3 314 139</b>

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
<b>1</b>	<b>190102244171 (ÉNGY) - 19-010-1.11.1.2 (ÖN)</b> Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, lézersugaras kitűzések				
	1 db	1	0	1	0
<b>2</b>	<b>190102244314 (ÉNGY) - 19-010-1.21.2 (ÖN)</b> Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése				
	1 db	1	0	1	0
<b>Munkanem összesen (HUF)</b>				<b>2</b>	<b>0</b>

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
<b>1</b>	<b>210020014490 (ÉNGY) - 21-002-1.5 (ÖN)</b> Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 600,1-800,0 m között				
	9 m3	2	1 711	18	15 399
<b>2</b>	<b>21-007-2.1.1.2.9 (ÖN)</b> Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 1600,1-3400,0 m között, 3200,1-3400,0 m között <i>Megjegyzés: Bevágás</i>				
	13 m3	0	3 860	0	50 180
<b>3</b>	<b>210080016205 (ÉNGY) - 21-008-2.1.2 (ÖN)</b> Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90% <i>Megjegyzés: Altalaj tömörítése</i>				
	234 m3	10	323	2 340	75 582
<b>4</b>	<b>210040015714 (ÉNGY) - 21-004-6.2 (ÖN)</b> Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,1-20,0 cm között				
	205 m2	0	206	0	42 230
<b>5</b>	<b>21-007-2.1.1.1.2 (ÖN)</b> Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 0-1600,0 m között, 50,1-200,0 m között				
	36 m3	0	1 898	0	68 328
<b>6</b>	<b>210080016205 (ÉNGY) - 21-008-2.1.2 (ÖN)</b> Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90%				
	36 m3	10	323	360	11 628
<b>7</b>	<b>210040015433 (ÉNGY) - 21-004-3.1 (ÖN)</b> Humusztérítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen 50 m-ig				
	90 m2	0	239	0	21 510
<b>Munkanem összesen (HUF)</b>				<b>2 718</b>	<b>284 857</b>

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>531011693440 (ÉNGY) - 53-101-6.2.1.1.2-0612134 (ÖN)</b> Rézsú- és mederburkolat; Burkolat készítése előregyártott mederlapokból, hézagolás nélkül, kész ágyazatra betonba rakva, burkolatvastagság: 10 cm, Mederlap 40/60/10 cm <i>Megjegyzés: 20x40x10, illetve 40x40x10 cm-es mederburkoló elemekből</i>				
	236 m2	4 243	2 975	1 001 348	702 100
<b>Munkanem összesen (HUF)</b>				<b>1 001 348</b>	<b>702 100</b>

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>610022849030 (ÉNGY) - 61-002-1.1-0111002 (ÖN)</b> Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyalual, M56 jelű, 15-25 cm vastagságban, Útépitési zúzottkő, M56, Ugod <i>Megjegyzés: Szélesítésnél</i>				
	4,30 m3	2 472	5 103	10 630	21 943
<b>Munkanem összesen (HUF)</b>				<b>10 630</b>	<b>21 943</b>

Ssz.	Tételszám		Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>630012330284 (ÉNGY) - 63-001-21.2.1 (ÖN)</b>					
	Bontott útépitési anyagok újrahasznosítása,(kizárólag költségvetés készítés céljára), hideg eljárással, helyszínen történő felhasználással					
	<i>Megjegyzés: Mart aszfalt beépítése</i>					
	67,60	m3	0	25 644	0	1 733 534
2	<b>630020691964 (ÉNGY) - 63-002-4.3-0130125 (ÖN)</b>					
	Kationaktív bitumen emulziós felületi bevonatok készítése (FB/E), kétrétegű felületi bevonat BZBz (kétrétegű kötőanyag, kétszeri zúzalék), alsó réteg 11,5 kg/m <sup>2</sup> (KZ 8/11), felső réteg 7,5 kg/m <sup>2</sup> (KZ 4/8) zúzalékkal, KZ 8/11 zúzottkő alsó, KZ 4/8 zúzottkő felső rétegeként, Uzsa					
	545	m2	374	1 049	203 830	571 705
<b>Munkanem összesen (HUF)</b>					<b>203 830</b>	<b>2 305 239</b>