

Főösszesítő

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Építmény közvetlen költségei		
2.1	ÁFA vetítési alap		
2.2	ÁFA		
3	A munka ára (HUF)		

FEJEZET ÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Fejezet megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
	1 Első fejezet		
Összes fejezet (HUF)			

MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
Első fejezet			
19	Költségtérítések		
21	Irtás, föld- és sziklamunka		
53	Közműcsatorna-építés		
	Útburkolatalap és		
61	makadámburkolat készítése		
	Bitumenes alap és		
63	makadámburkolat készítése		
	Fejezet munkanemei		
	összesen		
<hr/>			
Összes fejezet (HUF)			
<hr/>			

Első fejezet / 19. Költségtérítések

Sz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
	190102244171 (ÉNGY) - 19-010-1.11.1.2 (ÖN)				
	Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, lézersugaras kitűzések				
	1				
	1 db				
	190102244314 (ÉNGY) - 19-010-1.21.2 (ÖN)				
	Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási				
	2 tervdokumentáció elkészítése				
	1 db				
<hr/>					
Munkanem összesen (HUF)					
<hr/>					

Első fejezet / 21. Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj

210020014490 (ÉNGY) - 21-002-1.5 (ÖN)

Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 600,1-800,0 m között

1

9 m3

21-007-2.1.1.2.9 (ÖN)

Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 1600,1-3400,0 m között, 3200,1-3400,0 m között

2 Megjegyzés: Bevágás

13 m3

210080016205 (ÉNGY) - 21-008-2.1.2 (ÖN)

Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90%

3 Megjegyzés: Altalaj tömörítése

234 m3

210040015714 (ÉNGY) - 21-004-6.2 (ÖN)

Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,1-

4 20,0 cm között

205 m2

21-007-2.1.1.1.2 (ÖN)

Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 0-1600,0 m között, 50,1-200,0 m

5 között

36 m3

210080016205 (ÉNGY) - 21-008-

2.1.2 (ÖN)

Tömörítés bármely tömörítési
osztályban gépi erővel, nagy

6 felületen, tömörségi fok: 90%

36 m3

210040015433 (ÉNGY) - 21-004-

3.1 (ÖN)

Humuszterítés 20 cm vastagságig
gépi erővel, kiegészítő kézi

munkával vízszintes felületen 50

7 m-ig

90 m2

Munkanem összesen (HUF)

Első fejezet / 53. Közműcsatorna-építés

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj

531011693440 (ÉNGY) - 53-101-

6.2.1.1.2-0612134 (ÖN)

Rézsú- és mederburkolat; Burkolat készítése előregyártott mederlapokból, hézagolás nélkül, kész ágyazatra betonba rakva, burkolatvastagság: 10 cm, Mederlap 40/60/10 cm

Megjegyzés: 20x40x10, illetve 40x40x10 cm-es

1 mederburkoló elemekből

236 m²

Munkanem összesen (HUF)

Első fejezet / 61. Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj

610022849030 (ÉNGY) - 61-002-1.1-0111002 (ÖN)

Mechanikailag stabilizált
alapréteg készítése
útgyaluval, M56 jelű, 15-25
cm vastagságban, Útépitési
zúzottkő, M56, Ugod

1 Megjegyzés: Szélesítésnél

4,30 m3

Munkanem összesen (HUF)

Első fejezet / 63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj

630012330284 (ÉNGY) - 63-001-21.2.1

(ÖN)

Bontott útépitési anyagok
újrahasznosítása, (kizárólag költségvetés
készítés céljára), hideg eljárással,
helyszínen történő felhasználással

1 Megjegyzés: Mart aszfalt beépítése

67,60 m³

Munkanem összesen (HUF)