

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Építmény közvetlen költségei		
2.1	ÁFA vetítési alap		
2.2	ÁFA		
3	A munka ára (HUF)		

FEJEZET ÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Fejezet megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Első fejezet		
Összes fejezet (HUF)			

MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
------	------------	--------------	------------

Első fejezet

19	Költségtérítések		
21	Irtás, föld- és sziklamunka		
53	Közműcsatorna-építés		
61	Útburkolatalap és makadámburkolat készítése		
63	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése		

Fejezet munkanemei összesen

Összes fejezet (HUF)

Első fejezet / 19. Költségtérítések

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
	190102244171 (ÉNGY) - 19-010-1.11.1.2 (ÖN) Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, lézersugaras kitűzések 1 1 db				
	190102244314 (ÉNGY) - 19-010-1.21.2 (ÖN) Általános teendők befejezés szakaszában, 2 megvalósulási tervdokumentáció elkészítése 1 db				
<hr/> Munkanem összesen (HUF) <hr/>					

Első fejezet / 21. Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
	210020014490 (ÉNGY) - 21-002-1.5 (ÖN)				
	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 600,1-800,0 m között				
	1				
	6 m³				
	21-007-2.1.1.2.9 (ÖN)				
	Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 1600,1-3400,0 m között, 3200,1-3400,0 m között				
	2 Megjegyzés: Bevágás				
	16,50 m³				
	210080016205 (ÉNGY) - 21-008-2.1.2 (ÖN)				
	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90%				
	Megjegyzés: Altalaj tömörítése				
	3				
	242 m³				
	210040015714 (ÉNGY) - 21-004-6.2 (ÖN)				
	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság				
	4 10,1-20,0 cm között				
	161 m²				
	210040015433 (ÉNGY) - 21-004-3.1 (ÖN)				
	Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen 50 m-				
	5 ig				
	60 m²				
<hr/>					
Munkanem összesen (HUF)					
<hr/>					

Első fejezet / 53. Közműcsatorna-építés

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
	531011693440 (ÉNGY) - 53-101-6.2.1.1.2-0612134 (ÖN) Részű- és mederburkolat; Burkolat készítése előregyártott mederlapokból, hézagolás nélkül, kész ágyazatra betonba rakva, burkolatvastagság: 10 cm, Mederlap 40/60/10 cm Megjegyzés: 20x40x10, illetve 40x40x10 cm-es mederburkoló elemekből				
	1				
	216 m²				
<hr/> Munkanem összesen (HUF) <hr/>					

Első fejezet / 61. Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
	610022849030 (ÉNGY) - 61-002- 1.1-0111002 (ÖN) Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M56 jelű, 15-25 cm vastagságban, Útépitési zúzottkő, M56, Ugod Megjegyzés: Szélesítésnél				
1	7 m³				
Munkanem összesen (HUF)					

Első fejezet / 63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
	630012330284 (ÉNGY) - 63-001- 21.2.1 (ÖN) Bontott útépitési anyagok újrahasznosítása,(kizárólag költségvetés készítés céljára), hideg eljárással, helyszínen történő felhasználással Megjegyzés: Mart aszfalt beépítése				
1					
		79,40	m³		
		Munkanem összesen (HUF)			