

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltsé	Díjköltség
1	Építmény közvetlen költségei		
2.1	ÁFA vetítési alap		
2.2	ÁFA		
3	A munka ára (HUF)		

FEJEZET ÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Fejezet megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
	1 Első fejezet		
Összes fejezet (HUF)			

MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
Első fejezet			
19	Költségtérítések		
21	Irtás, föld- és sziklamunka		
	Útburkolatalap és		
61	makadámburkolat készítése		
62	Kőburkolat készítése		
	Bitumenes alap és		
63	makadámburkolat készítése		
	Fejezet munkanemei összesen		
	Összes fejezet (HUF)		

Első fejezet / 19. Költségtérítések

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
	190102244171 (ÉNGY) - 19-010-1.11.1.2 (ÖN) Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, 1 lézersugaras kitűzések 1 db				
	190102244314 (ÉNGY) - 19-010-1.21.2 (ÖN) Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció 2 elkészítése 1 db				
Munkanem összesen (HUF)					

Első fejezet / 21. Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj

210020014490 (ÉNGY) - 21-002-1.5 (ÖN)

Humuszos termőrétteg,
termőföld leszedése, terítése
gépi erővel, 18%-os
terephajlásig, bármilyen
talajban, szállítással, 600,1-

1 800,0 m között

21 m3

21-007-2.1.1.2.9 (ÖN)

Földkitermelés beágásban
vagy anyagnyerő helyen és
töltés- vagy depóniakészítés
tömörítés nélkül, gépi erővel,
18%-os terephajlásig, I-IV.
oszt. talajban, szállítással,
1600,1-3400,0 m között,
3200,1-3400,0 m között

2 Megjegyzés: Beágás

126,20 m3

210080016205 (ÉNGY) - 21-008-2.1.2 (ÖN)

Tömörítés bármely tömörítési
osztályban gépi erővel, nagy
felületen, tömörségi fok: 90%

3 Megjegyzés: Altalaj tömörítése

112,20 m3

210040015714 (ÉNGY) - 21-004-6.2 (ÖN)

Padkarendezés gépi erővel,
kiegészítő kézi munkával, I-IV.
oszt. talajban, vastagság 10,1-

4 20,0 cm között

93 m2

210040015731 (ÉNGY) - 21-004-7.2 (ÖN)

Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, egyéb anyagból (nyers homokos kavics, bányameddő, murva, stb.)
5 9,30 m3

210040015433 (ÉNGY) - 21-004-3.1 (ÖN)

Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával
6 vízszintes felületen 50 m-ig 90 m2

210010014302 (ÉNGY) - 21-001-13.1.1-0631101 (ÖN)

Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel,dkg/m2-.....minőségű fűmagkeveréssel, gépi erővel, KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-
7 50 dkg/10 m2 90 10 m2

Munkanem összesen (HUF)

Első fejezet / 61. Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
	<p>610022849030 (ÉNGY) - 61-002-1.1-0111002 (ÖN) Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M56 jelű, 15-25 cm vastagságban, Útépítési zúzottkő, M56, Ugod</p> <p>1 Megjegyzés: Védőréteg építés</p> <p>63,20 m3</p>				
	<p>610030675032 (ÉNGY) - 61-003-2.1-0710010 (ÖN) Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből, CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C</p> <p>2 40 B1)</p> <p>42,60 m3</p>				
Munkanem összesen (HUF)					

Első fejezet / 62. Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
	620022849110 (ÉNGY) - 62-002- 1.4.5-0622026 (ÖN) Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 40 cm hosszú elemekből, ATLASZ BETON "K" jelű szegély 40×15×25 cm méret, Cikkszám: 3143 C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 16 mm, m = 6,3 finomsági 1 modulussal 93,50 m				
Munkanem összesen (HUF)					

Első fejezet / 63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
	<p>631022332565 (ÉNGY) - 63-102-1.31.2.3-0750206 (ÖN) Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve, Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok 1 kopórétege, homokkal, zúzalékkal 11,20 m3</p>				
Munkanem összesen (HUF)					