

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ
KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

| Ssz. | Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség |
|------------|------------------------------|--------------|------------|
| 1 | Építmény közvetlen költségei | | |
| 2.1 | ÁFA vetítési alap | | |
| 2.2 | ÁFA | | |
| 3 | A munka ára (HUF) | | |

FEJEZET ÖSSZESÍTŐ

| Ssz. | Fejezet megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség |
|-----------------------------|-----------------------|--------------|------------|
| 1 | Első fejezet | | |
| Összes fejezet (HUF) | | | |

MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

| Ssz. | Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|
| Első fejezet | | | |
| 19 | Költségtérítések | | |
| 21 | Irtás, föld- és sziklamunka | | |
| | Útburkolatalap és makadámburkolat | | |
| 61 | készítése | | |
| 62 | Kőburkolat készítése | | |
| | Bitumenes alap és makadámburkolat | | |
| 63 | készítése | | |
| 68 | Útpályatartozékok készítése | | |
| <hr/> | | | |
| Fejezet munkanemei összesen | | | |
| <hr/> | | | |
| Összes fejezet (HUF) | | | |
| <hr/> | | | |

Első fejezet / 19. Költségtérítések

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó | | A tétel ára összesen | |
|--------------------------------|---|---------------|----------|----------------------|----------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| | 190102244171 (ÉNGY) - 19-010-1.11.1.2 (ÖN) Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, 1 lézersugaras kitűzések 1 db | | | | |
| | 190102244314 (ÉNGY) - 19-010-1.21.2 (ÖN) Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási 2 tervdokumentáció elkészítése 1 db | | | | |
| Munkanem összesen (HUF) | | | | | |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Anyag | Egységre | | A tétel ára összesen | |
|------|--------------------------|-------|------------------|-------|----------------------|----------|
| | | | jutó Munkadíj | Anyag | Munkadíj | Munkadíj |

210020014490 (ÉNGY) - 21-002-1.5 (ÖN)

Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 600,1-800,0 m között

1

57 m³

21-007-2.1.1.2.9 (ÖN)

Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 1600,1-3400,0 m között, 3200,1-3400,0 m között

2 Megjegyzés: Bevágás

397 m³

210080016205 (ÉNGY) - 21-008-2.1.2 (ÖN)

Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90%

3 Megjegyzés: Altalaj tömörítése

100,70 m³

210040015714 (ÉNGY) - 21-004-6.2 (ÖN)

Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság

4 10,1-20,0 cm között

251,70 m²

210040015731 (ÉNGY) - 21-004-7.2

(ÖN)

Padka és elválasztó sáv készítése,
felületrendezés tömörítés nélkül,
helyszínről szállított anyagból, gépi
erővel, kiegészítő kézi munkával,
egyéb anyagból (nyers homokos
kavics, bányameddő, murva, stb.)

5

25,20 m³

210040015433 (ÉNGY) - 21-004-3.1

(ÖN)

Humuszterítés 20 cm vastagságig
gépi erővel, kiegészítő kézi
munkával vízszintes felületen 50 m-

6 ig

335 m²

210010014302 (ÉNGY) - 21-001-

13.1.1-0631101 (ÖN)

Füvesítés sík felületen talaj-
előkészítéssel,dkg/m²-
.....minőségű fűmagkeveréssel, gépi
erővel, KITE PÁZSIT fűmagkeverék,

7 40-50 dkg/10 m²

335 10 m²

Munkanem összesen (HUF)

Első fejezet / 61. Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó | | A tétel ára összesen | |
|---|---|---------------|----------|----------------------|----------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| | <p>610022849030 (ÉNGY) - 61-002-1.1-0111002 (ÖN) Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluvál, M56 jelű, 15-25 cm vastagságban, Útépitési zúzottkő, M56, Ugod</p> <p>1 Megjegyzés: Védőréteg építés</p> <p>240 m3</p> | | | | |
| | <p>610022849030 (ÉNGY) - 61-002-1.1-0111002 (ÖN) Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluvál, M56 jelű, 15-25 cm vastagságban, Útépitési zúzottkő, M56, Ugod</p> <p>2 Megjegyzés: FZKA alapréteg építés</p> <p>212,10 m3</p> | | | | |
| <hr/> <p>Munkanem összesen (HUF)</p> <hr/> | | | | | |

Első fejezet / 62. Kőburkolat készítése

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó | | A tétel ára összesen | |
|------|--------------------------|---------------|----------|----------------------|----------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |

620022849110 (ÉNGY) - 62-002-**1.4.5-0622026 (ÖN)**

Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 40 cm hosszú elemekből, ATLASZ BETON "K" jelű szegély 40×15×25 cm méret, Cikkszám: 3143 C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{\downarrow} \max = 16 \text{ mm}$, $m = 6,3$ finomsági modulussal

1**335,60 m**

Munkanem összesen (HUF)

Első fejezet / 63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó | | A tétel ára összesen | |
|--------------------------------|---|---------------|----------|-------------------------|----------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| | <p>631022332565 (ÉNGY) - 63-102- 1.31.2.3-0750206 (ÖN)</p> <p>Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve, Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, 1 zúzalékkal 41,40 m3</p> | | | | |
| Munkanem összesen (HUF) | | | | | |

Első fejezet / 68. Útpályatartozékok készítése

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó | | A tétel ára összesen | |
|------|--------------------------|---------------|----------|----------------------|----------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |

680022338240 (ÉNGY) - 68-002-1.1-0020444 (ÖN)

Közúti jelző- és útbaigazító táblák
fémananyagúoszlopainak elhelyezése
betonalappal, földmunkával, I-IV.
osztályú talajban, 89 mm átmérőjű
alumínium oszlop, 1,5-5,5 m hosszú,
előregyártott betonalappal,
1 Horganyzott tartóoszlop 89x2500
1 db

680022338494 (ÉNGY) - 68-002-2.1-0020005 (ÖN)

Közúti jelző- és útbaigazító táblák
felszerelése, útvonaltípust, elsőbbséget
szabályozó, utasítást adó, tilalmi,
tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó
jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák,
2-2 bilincskészlettel, Alumínium veszélyt
jelző tábla, fényvisszaverő, 600 mm EG
2 1 szín
1 db

Munkanem összesen (HUF)
